

Scroll: Obras de calidad para Ambato

Revestimiento de Taludes en las Dalias cumple su función al 100%

Con el objetivo de minimizar los riesgos inminentes de afectación a los habitantes y viviendas del barrio Miraflores, por encontrarse dentro del plano de falla del talud, así como los constantes deslizamientos de tierra y piedras en la zona, la Municipalidad de Ambato llevó a cabo la estabilización de taludes superiores e inferiores en la calle Las Dalias, este proceso se encuentra culminando y cumple su función de manera efectiva.

Este proceso supone la colocación de una red de alcantarillado externa que conducirá las aguas servidas de los domicilios aledaños al colector general, mismo que se encuentra en proceso de instalación y no representa una afectación al ambiente, como se difunde a través de redes sociales, sin el conocimiento previo.

Es necesario aclarar que toda estabilización de taludes debe brindar la posibilidad de drenaje, tanto de aguas de riego como de aguas lluvia (mostrado en redes sociales), caso contrario la presión hidrostática podría generar que el muro explote ocasionando un grave inconveniente para el sector y sus habitantes. Por ello la presencia de agua en los taludes obedece al correcto funcionamiento del drenaje del muro.

El proyecto de estabilización de taludes en este sector contempla una coraza conformada por malla de acero con hormigón lanzado, lo que forma un elemento monolítico que impide fisuramientos del muro además los pernos de anclaje colocados, harían casi imposible que pueda existir un desprendimiento de material.

Como dato adicional, el proyecto incluye la recuperación de las condiciones ambientales mediante la ubicación de 20 jardineras colgantes en los taludes, con plantas como hiedra y geranios además se implementarán jardineras de hormigón a nivel de la carretera donde se colocarán árboles y flores de todos los colores, generando así un ambiente amigable y cuidando la naturaleza.